

嘉定区菊园新区管理委员会（请示）

嘉菊管〔2021〕第70号 签发人：汤艳

关于秋竹路（庞家村河南80米-陈家山路） 道路新建工程初步设计的请示

嘉定区发展和改革委员会、嘉定区建设和管理委员会：

为配合沿线地块开发、完善地区路网、提高基础设施配套水平，推动城镇化建设发展，我委根据相关工作部署，拟启动秋竹路（庞家村河南80米-陈家山路）道路新建工程，现已完成本项目工程初步设计，请予以审查。

一、工程范围

本工程位于嘉定区菊园新区，北起庞家村河南80米，南至陈家山路。工程全长约128.35米，红线宽度24米。

二、主要技术标准

1. 道路等级及设计速度

道路等级为城市支路，设计速度为30千米/时。

2. 道路设计年限 15 年，路面结构设计年限 15 年。

三、道路工程

横断面布置为：5.0 米（人行道）+14.0 米（机动车道）+5.0 米（人行道）= 24 米（规划红线）。

四、排水工程

本次排水工程敷设 DN1000-DN1200 雨水管，长度 214 米；敷设 DN400 污水管道，长度 140 米。

五、附属工程

工程范围内设置路灯照明系统、交通组织系统（标志标线、信号灯和交通护栏）等附属工程。

六、投资概算

本工程投资总额 1029.45 万元，其中建安费 559.76 万元，其他费 87.09 万元，预备费 32.34 万元，前期费 350.26 万元。

特此请示，请批示。

附件：秋竹路（庞家村河南 80 米-陈家山路）道路新建工程初步设计

嘉定区菊园新区管理委员会

2021 年 7 月 14 日