

嘉定区菊园新区管理委员会（ 请示 ）

嘉菊管〔2023 〕第 80 号 签发人： 陈 懿

关于北清路（胜辛路-白墙港以东 64 米）道路 及桥梁新建工程 工程可行性研究报告的请示

上海市嘉定区住房保障和房屋管理局：

为配合沿线地块开发，完善地区路网，提高基础设施配套水平，打通断头路，完善菊园社区建设进度，需启动北清路（胜辛路-白墙港以东 64 米）道路及桥梁的建设。现已完成工程可行性研究报告，上报贵局审批。

一、建设地点：嘉定区菊园新区，西起胜辛路，东至白墙港以东 64 米，建设用地面积约 2317.1 平方米。

二、项目建设内容：新建道路全长约 176.47 米，规划红线宽度

12 米；横断面布置：2.0 米（人行道）+8.0 米（车行道）+2.0 米（人行道）=12 米。车行道采用沥青混凝土结构，人行道采用同质砖。新建桥梁 1 座，宽度 12 米，跨径（10+13+13+13+13+10）米。同步实施排水及照明、交通标志标线等附属工程。

三、主要技术标准：

- 1、道路等级为城市支路，设计速度 20 千米/时。
- 2、道路荷载等级为 BZZ-100 型标准车。
- 3、桥梁荷载等级为城-B 级，梁底标高 ≥ 4.5 米。
- 4、设计暴雨重现期采用 5 年。

四、排水工程：无雨污水主管。配合道路交叉口设置雨水口、连管、窨井。

五、拟代建单位：推荐上海嘉定交通发展集团有限公司作为本项目的代建单位。

六、建设资金及资金来源：本工程估算总投资为 1572.16 万元，其中建筑安装工程费用 1062.42 万元，工程建设其他费 253.85 万元，预备费 65.81 万元，前期工程费用 190.08 万元。资金由区财政安排解决。

妥否，请批示。

附：《北清路（胜辛路-白墙港以东 64 米）道路及桥梁新建工程可行性研究报告》

上海市嘉定区菊园新区管理委员会

2023 年 8 月 3 日

菊园新区党政办公室

2023 年 8 月 3 日印发